

PRZEDMIAR ROBÓT
Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1947 Stary Jaruzyn-Niedźwiady
od km 1+900 do 2+460 km = 560 mb

Nr poz.	Nr specyfik.	Nazwa i opis pozycji Obliczenie ilości, lokalizacja robót	Jedn. miary	Ilość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Remont nawierzchni bitumicznej MMA bez obcinania krawędzi wyboju	t	1
2		Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2: 560*5,5	m2	3 080
3		Frezowanie BA gr.3 cm	m2	19
		II ZJAZDY (tabela)		
4		Roboty ziemne (wykopy) w gruncie kategorii III na głębokości 20 cm z odwozem na odl.do 1 km na odkład	m3	54
5		Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-EN 13285:2004	m2	282
6		Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m ²	m2	282
7		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm wg PN-EN 13108-1	m2	282
		III.JEZDNIA		
8		Skropienie warstwy istn.nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0,2 kg/m ²	m2	3 080
9		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm wg PN-EN 13108-1	m2	3 080
		IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
10		Roboty ziemne-dowóz ziemi na pobocza o średniej grubości 5 cm i szerokości 1,5 m m3 560*1,5*2*0,1	m3	168
11		Profilowanie pobocza do spadku 6% m2: 560*1,5*2	m2	1 680
12		Regulacja pionowa krawężnika bet.na betonie	mb	6
13		Regulacja pionowa kostki betonowo-brukowej gr.8 cm na betonie	m2	12