

PRZEDMIAR ROBÓT

**Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo - Nakło nad Notecią
od km 1+986 do km 3+161 oraz od km 4+843 do km 4+906**

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
		od km 1+986 do km 3+161		
		I. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE		
1		Wykopy w gruncie kategorii III na głębokość średnią do 10 cm wraz z odwozem na odległość do 1 km (miejsce składowania po stronie Wykonawcy) m ³ : 1175.0*4.0*0.1	m ³	470
2		Profilowanie i zagęszczenie dna koryta m ² : 1175.0*4.0	m ²	4700
		II. NAWIERZCHNIA Z GRUZU		
3		Ułożenie warstwy z przekruszonego gruzu betonowego frakcji 0/60 o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	4700
		III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4		Nasypy - uzupełnienie poboczy ziemią z wykopów m ³ : 1.5*2*1175.0*0.05	m ³	177
5		Profilowanie poboczy do spadku 6% m ² : 1.5*2*1175.0	m ²	3525
		od km 4+843 do km 4+906		
		IV. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
6		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubości 3 cm celem włączenia się w istniejącą nawierzchnię m ² : 5.5*6.0+6.3*6.0	m ²	71
7		Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej m ² : 63.0*5.9	m ²	372
		V. NAKŁADKA		
8		Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m ² m ² : 63.0*5.9	m ²	372
9		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm AC oparty na kruszywie granulowanym i łamanym ze skał o cechach wg PN-EN 13043: - nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 WA24 <= 1.5% - odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kat. nie wyższa niż LA25	m ²	372
		VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
10		Nasypy - uzupełnienie poboczy ziemią z wykopów m ³ : 63.0*1.5*0.1	m ³	9
11		Profilowanie poboczy do spadku 6% m ² : 63.0*1.5	m ²	95