

PRZEDMIAR ROBÓT

Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1916C Sadki - Gromadno

od km 10+795 do km 10+995, tj. 200 mb

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m ² : 200.0*5.0	m ²	1000
2		Profilowanie lokalnych nierówności MMA łącznie z wypełnieniem lok. wybojów m ³ : 200.0*2.0*0.04	t	41
3		Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.2 kg/m ²	m ²	1000
4		Ułożenie warstwy ściernej wg PN-EN 13108-1 AC 11 S o grubości 4 cm	m ²	1000
5		Ścięcie pobocza grubości 15 cm z odwozem na odl. do 1 km m ² : 200.0*1.5*2	m ²	600