

PRZEDMIAR ROBÓT

Powierzchniowe utwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 1927C Prostkowo-Smogulecka Wies
od km 0+000 do km 5-576

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni m ² : 5576.0*5,3 (szerokość średnia)	m ²	29553,0
2		Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej przy użyciu MMA bez obcinania krawędzi wyboju	t	2,0
II. POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
3		Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową szybkorozpadową C65 B PU/RC i grysem 2/5 mm o właściwościach: - nasiąkliwość: ≤ 1.0% - odporność na polerowanie: PSV ≥ 50	m ²	29553,0
III. ROBOTY ZIEMNE NA POBOCZACH				
4		Ścięcie poboczy na średniej grubości 10 cm wraz z profilowaniem do spadku 6% (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) m ² : 5576.0*1.5*2	m ²	16728,0