

## ROBOTY ZIEMNE

### [przedmiar](#)

#### WYKOPY

	pow.	gł.	obj.
	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>
wykop - koryto zjazdu zał. 4			922.15
wykop - koryto chodnik kostka zał. 6			369.43
wykop - koryto chodnik bitumiczny	616.08	0.34	209.47
			1 501.05

	długość	średnia objętość robót ziemnych wykop na 1 mb rowu i skarpy	obj.
	m	m	m <sup>3</sup>
wykop - oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp	16 511.42	0.50	8 255.71
			8 255.71

#### NASYPY

	pow.	gł.	obj.
	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>
nasyp - uzupełnienie poboczy	15 189.31	0.08	1 215.14
			1 215.14

	długość	średnia objętość robót ziemnych nasyp na 1 mb rowu i skarpy	obj.
	m	m	m <sup>3</sup>
nasyp - oczyszczenie rowów wraz z profilowaniem skarp (dowóz ziemi w miejscach ubytków)	16 511.42	0.30	4 953.43
			4 953.43

#### POZYCJE KOSZTORYSOWE

1	wykopy		
	ziemia do wbudowania w nasyp	6 168.57	m <sup>3</sup>
	ziemia do wywieżenia i utylizacji (wywóz, miejsce składowania, utylizacja po stronie wykonawcy)	3 588.19	m <sup>3</sup>
2	nasypy		

	ziemia pozyskana z wykopu	6 168.57	m <sup>3</sup>
--	---------------------------	----------	----------------