

PRZEDMIAR

Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica – Suchary – Gumnowice - Ślesin

Lp	SST	Nazwa i opis pozycji	jm.	ilość	zał
1	2	3	4	5	6
		ROBOTY POMIAROWE			
1	D - 01.01.01	roboty pomiarowe w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną	km	9.561	1
2	GG.00.12.01	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	9.561	1
		ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3	D - 01.02.01	frezowanie pni średnicy powyżej 80 cm - odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy	szt	31.00	
4	D - 01.02.01	karczowanie krzaków w granicach pasa drogowego - odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy	ha	1.40	
5	D - 01.02.01	pielęgnacja drzew - przycięcie konarów drzew do wysokości skrajni drogowej 4.50 m, odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy	szt	61.00	
6	D - 01.02.04	rozbiórka istniejących przepustów betonowych (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie wykonawcy)	m	31.78	
7	D - 01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej z odwozem i utylizacją gruzu	m ²	378.70	
8	D - 01.02.04	rozbiórka kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm materiał odwieść na bazę ZDP w Paterku ul. Kcyńska 31	m ²	260.46	
9	D - 05.03.11	frezowanie śr. gr. 4 cm, materiał odwieść na bazę ZDP w Paterku ul. Kcyńska 31	m ²	352.56	
10	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm (odwóz, składowanie, utylizacja po stronie wykonawcy)	m ²	287.75	
11	D - 01.02.04	rozbiórka nawierzchni bitumicznej średniej gr. 5 cm (odwóz, składowanie, utylizacja po stronie wykonawcy)	m ²	580.26	
12	D - 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca - mechaniczne, przy wys.brukowca 13-17 cm z odwozem w miejsce wskazane przez inwestora do 10 km	m ²	49.68	
13	D - 01.02.04	mechaniczna rozbiórka krawężnika betonowego 15 x 30 cm (odwóz, Składowanie, utylizacja po stronie wykonawcy)	m	474.17	
14	D - 01.02.04	rozbiórka obrzeży 6x20 - (odwóz, składowanie, utylizacja po stronie wykonawcy)	m	455.47	
15	D - 01.02.04	rozbiórka barier sprężystych, materiał odwieść na bazę ZDP w Paterku ul. Kcyńska 31	m	294.00	
		ROBOTY ZIEMNE			
	D - 02.01.01	wykop			
16		wykop - ziemia do wbudowania w nasyp	m ³	6 168.57	9
17		wykop - ziemia do wywieżenia i utylizacji (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie wykonawcy)	m ³	3 588.19	9
	D - 02.03.01	nasyp			
18		nasyp - ziemia pozyskana z wykopu	m ³	6 168.57	9
		POSZERZENIA JEZDNI			
19	D - 04.01.01	profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni	m ²	5 479.22	
20	D - 04.05.01	warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 10 cm - nowa konstrukcja	m ²	5 479.22	
21	D - 04.04.02	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	5 479.22	
22	D - 04.03.01	Skroplenie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2	m ²	5 479.22	
23	D – 05.03.05b	nawierzchnia z mieszanki AC11W gr. 5 cm	m ²	5 479.22	
24	D – 05.03.26a	Ułożenie geosiatki (120/120 kN/m) wzdłuż krawędzi styku jezdni i poszerzenia	m ²	8 513.28	
		JEZDNI			
25	D - 04.03.01	oczyszczenie nawierzchni pod w-wę wiążącą	m ²	51 797.07	2

Lp	SST	Nazwa i opis pozycji	jm.	ilość	zał
1	2	3	4	5	6
26	D - 04.03.01	Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2	m ²	51 797.07	2
27	D - 05.03.05b	w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm	m ²	51 797.07	2
28	D - 04.03.01	Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścierną w ilości 0.2 kg/m2	m ²	50 840.98	3
29	D - 05.03.05a	w-wa ścierną AC11S gr. 4 cm	m ²	50 840.98	3
		ZJAZDY BITUMICZNE			
30	D - 04.01.01	profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	2 667.02	4
31	D - 04.04.02	podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm	m ²	2 667.02	4
32	D - 04.03.01	skropienie pod w-wę ścierną 0.2 kg/m2	m ²	2 831.12	4
33	D - 05.03.05a	w-wa ścierną AC11S gr. 5 cm	m ²	2 831.12	4
		WJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
34	D - 04.01.01	profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1051.74	4
35	D - 04.06.01	podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm	m ²	1051.74	4
36	D - 05.03.23	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. Gr. 3 cm		1051.74	4
37	D - 05.03.23	przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cem-piask. Gr. 3 cm	m ²	193.47	4
		PRZEPUSTY			
38	D - 06.02.01	przepusty PVC śr. 400 mm	m	319.41	4
39	D - 06.02.01	wloty i wyloty przepustów prefabrykowane	szt	40.00	4
		KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA			
40	D - 08.03.01	obrzeże 8 x 100 x 25 na ławie betonowej C12/15 ilość betonu 0.02 m3/m	m	3 227.30	
41	D - 08.01.01b	Ustawienie krawężnika 15 x 30 x 100, podsypka cem - piask 5 cm, ilość betonu C12/15 na ławę 0.050 m3/m,	m	792.80	5
42	D - 08.01.01b	Ustawienie krawężnika 15 x 22 x 100, podsypka cem - piask 5 cm, ilość betonu C12/15 na ławę 0.045 m3/m,	m	723.61	5
		CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ			
43	D - 04.01.01	profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje chodnika	m ²	1 847.15	6
44	D - 04.02.01	w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm	m ²	1 847.15	6
45	D - 05.03.23	nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. Gr. 4 cm (kostka szara)	m ²	1 847.15	6
		CHODNIK BITUMICZNY			
46	D - 04.01.01	profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje chodnika	m ²	616.08	
47	D - 04.02.01	w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm	m ²	616.08	
48	D - 04.04.02	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	616.08	
49	D - 04.03.01	Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścierną w ilości 0.2 kg/m2	m ²	616.08	
50	D - 05.03.05a	w-wa ścierną AC5S gr. 4 cm	m ²	616.08	
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
51	D - 09.01.01	humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawą	m ²	191.27	
52	D - 04.04.02	pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	24.00	
53	D - 06.03.02	profilowanie, zagęszczenie oraz plantowanie pobocza	m ²	15 189.31	8
54	D - 07.05.01	bariery sprężyste	m	484.00	7
55	D - 08.05.01	ściek podchodnikowy "korytkowy" z prefabrykowanych elementów na ławie betonowej C8/10 gr. 10 cm 0.06 m3/m (ilość betonu 0.60 m3)	m	7.00	
56	D - 03.02.01a	regulacja włączów kanalizacji sanitarnej	szt	22.00	
57	D - 03.02.01a	regulacja zaworów wodnych, gazowych, hydrantów	szt	31.00	
58	D - 06.01.01	umocnienie dna rowu elementami żelbetowymi (korytko krakowskie) ułożonymi na ławie żwirowej 15-20mm gr. 10cm,	m	42.50	
59	D - 08.05.02	ściek przykrawężnikowy szer. 0.20 m, podsypka cem - piask. 3 cm, na ławie betonowej C12/15 gr. 10 cm ilość betonu 0.20m3	m	40.74	
60	D - 08.05.01	ściek z korytek trójkątnych na ławie betonowej C12/15 gr. 10 cm ilość betonu 0.05 m3/m	m	145.34	
61	D - 04.06.01	wpust ścieku - beton C12/15 gr. 10 cm	m ²	11.85	
		OZNAKOWANIE			
62	D - 01.02.04	demontaż istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków	szt	18	
63	D - 01.02.04	demontaż istniejącego oznakowania pionowego - słupki	szt	15	
64	D - 01.02.04	przetawienie istniejącego oznakowania pionowego - tarcze znaków	szt	38	

Lp	SST	Nazwa i opis pozycji	jm.	ilość	zał
1	2	3	4	5	6
65	D - 01.02.04	przestawienie istniejącego oznakowania pionowego - słupki	szt	47	
66	D - 07.02.01	znaki pionowe - tarcze	szt	52	
67	D - 07.02.01	znaki pionowe - słupki 2 calowe	szt	39	
68	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome	m ²	60.00	