

PRZEDMIAR ROBÓT

Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo - Anieliny

od km 0+000 do km 0+528 tj. 528 mb

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni m ² : 510.0*5.0+0.5*(20.0+5.0)*18.0	m ²	2 775
2		Profilowanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu MMA na średniej grubości 10 cm m ² : 160m ² *250kg/m ²	t	40
3		Roboty ziemne - dowóz ziemi na pobocza, średnia grubość 10 cm m ³ : 528.0*1.0*2*0.1	m ³	106
II. ZJAZDY (zgodnie z tabelą zjazdów)				
4		Wykopy w gruncie kategorii III na głębokość 20 cm wraz z odwozem w obrębie robót	m ³	12
5		Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu pod zjazd	m ²	60
6		Ułożenie geowłókniny o właściwościach separacyjnych wg dokumentu dopuszczającego do obrotu m ² : 3*12	m ²	36
7		Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	60
8		Skropienie warstwy podbudowy/istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową C60 B3 ZM w ilości 0.3 kg/m ²	m ²	83
9		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm wg PN-EN 13108-1	m ²	83
10		Regulacja pionowa zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm m ² : 7.0*2.0	m ²	14
III. NAWIERZCHNIA				
11		Frezowanie nawierzchni celem włączenia się do istniejącej drogi z wbudowaniem urobku w pobocze m ² : 20.0*6.0+5.0*6.0	m ²	150
12		Skropienie istniejącej nawierzchni lepiszczem asfaltowym w ilości 0.3 kg/m ² m ² : 510.0*5.0+0.5*(20.0+5.0)*18.0	m ²	2 775
13		Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego "AC 11 S" o grubości 5 cm wg PN-EN 13108-1 AC oparty na kruszywie granulowanym i łamanym ze skał o cechach wg PN-EN 13043: - nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 WA24 ≤ 1.5% - odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kat. nie wyższa niż LA25	m ²	2 775
IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14		Profilowanie pobocza do spadku 6% m ² : 528.0*1.0*2	m ²	1 056
15		Utwardzenie pobocza kruszywem naturalnym łamanym bądź destruktem asfaltowym o gr. 10 cm m ² : 500.0*1.5	m ²	750