

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1150C m. Dębowo

od km 14+450 do km 14+505 tj 55 mb, str. lewa

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Demontaż w obrębie robót: wiaty przystankowej szkieletowej, oszklonej (1 szt.), skrzynek pocztowych (1 szt.), oznakowania pionowego (5 kpl. - tarcza + słupek), słupków U-1a (3 szt.), kosza na śmieci (1 szt.) - na odkład	kpl.	1
2		Rozbiórka peronu o nawierzchni betonowej, gr. 10 cm (wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) 4.5*1.5	m ²	7
3		Rozbiórka krawężnika drogowego, betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu (wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy)	mb	45
4		Rozbiórka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odwóz na odległość do 1.5 km) 45.0*1.5+14.0*1.8	m ²	93
5		Rozbiórka obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu (odwóz na odległość do 1.5 km) 2*30.0+2*1.8	mb	64
II. ZATOKA AUTOBUSOWA				
6		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 30 cm (wywóz i miejsce składowania po stronie Wykonawcy) (20.0+40.0)*3.5*0.5*0.3+20.0*2.0*0.15+2*11.0*1.5*0.15+4.0*1.5*0.15+2*4*0.15	m ³	45
7		Profilowanie i zagęszczenie podłoża (20.0+40.0)*3.5*0.5+20.0*2.0+2*11.0*1.5+4.0*1.5+2.0*4.0	m ²	192
8		Ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb) 10.0+20.0+10.0+4.0	mb	44
9		Ułożenie krawężnika drogowego betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb) 11.0+20.0+7.0	mb	38
10		Ułożenie geowłókniny o właściwościach separacyjnych (20.0+40.0)*3.5*0.5	m ²	105
11		Ułożenie warstwy podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm	m ²	105
12		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m ²	105
13		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) 2*13.0+20.0	mb	46
14		Ułożenie warstwy piasku o gr.15 cm 2*11.0*1.5+20.0*2.0+4.0*2.0+4*1.5	m ²	87
15		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm	m ²	87
III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16		Montaż z odkładu z poz. 1: wiaty przystankowej szkieletowej, oszklonej (1 szt.), skrzynek pocztowych (1 szt.), oznakowania pionowego (5 kpl. - tarcza + słupek), słupków U-1a (3 szt.), kosza na śmieci (1 szt.)	kpl	1
17		Wymalowanie oznakowania poziomego P-10 "przejście dla pieszych"	m ²	14