

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1929C m. Dobieszewko
od km 4+365 do km 4+415 tj 50 mb, str. prawa**

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
		I. CHODNIK		
1		Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 10 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) 50.0*1.6	m ²	80
2		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 20 cm z wbudowaniem na odkład 8.0*1.6*0.2+42.0*1.6*0.1	m ³	10
3		Dowóz zagęszczalnego materiału o wsk. różnoziarnistości ≥5 na uzupełnienie nasypu (dowóz i pozyskanie po stronie Wykonawcy) 50.0*1.0*0.8	m ³	40
4		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	80
5		Ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb)	mb	50
6		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) 50.0+2.0	mb	52
7		Ułożenie warstwy piasku o gr.15 cm 50.0*1.3	m ²	65
8		Ułożenie podbudowy z betonu C12/15 o grubości 15 cm 8.0*1.3	m ²	11
9		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m ²	11
10		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm (50.0-8.0)*1.3	m ²	54
11		Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi o wym. 60x40 cm 40.0*1.0	m ²	40
12		Montaż barier U-11a (biało-czerwone odblaskowe o dł. 2.0 m)	szt.	2