

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1939C m. Dziewierzewo
od km 5+335 do km 5+435 tj 100 mb, str. lewa**

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. CHODNIK				
1		Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) 100.0*1.8	m ²	180
2		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 15 cm z wbudowaniem na odkład 100.0*1.8*0.15	m ³	27
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	180
4		Dowóz zagęszczalnego materiału o wsk. różnoziarnistości ≥5 na uzupełnienie nasypu (dowóz i pozyskanie po stronie Wykonawcy) 80.0*0.8*0.7	m ³	45
5		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) 2*100.0	mb	200
6		Ułożenie warstwy piasku o gr.15 cm 100.0*1.5	m ²	150
7		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm (materiał Inwestora w ilości 150 m², dowóz z placu w miejscowości Dziewierzewo po stronie Wykonawcy)	m ²	150
8		Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi o wym. 60x40 cm 4*5.0*1.5	m ²	30