

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1926C m. Gorzeń

od km 8+390 do km 8+585 tj 195 mb, str. lewa

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
		I. CHODNIK		
1		Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) $(30.0+56.0+74.0+3.0)*1.5+3.0*3.0*0.5$	m ²	249
2		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 15 cm z wbudowaniem na odkład $249.0*0.15$	m ³	37
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	249
4		Dowóz zagęszczalnego materiału o wsk. różnoziarnistości ≥ 5 na uzupełnienie nasypu pod chodnik (dowóz i pozyskanie po stronie Wykonawcy) $(56.0+10.0)*1.0*1.0$	m ³	66
5		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) $2*(30.0+56.0+74.0)+3.0+1.5*6$	mb	332
6		Ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb) $2*3.0$	mb	6
7		Ułożenie warstwy piasku o gr. 15 cm $(30.0+56.0+74.0)*1.5$	m ²	240
8		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm	m ²	240
9		Ułożenie warstwy podbudowy z betonu C12/15 o grubości 10 cm $3.0*1.1+3.0*3.0*0.5$	m ²	8
10		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m ²	8
11		Karczowanie odrostów krzewów średniej gęstości $50.0*2.0*0.0001$	ha	0,01