

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1939C m. Miastowice  
od km 2+105 do km 2+175 tj 70 mb, str. prawa

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I. CHODNIK</b>				
1		Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) 27.0*2.5	m <sup>2</sup>	68
2		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 40 cm wraz z odwozem (miejsce składowania po stronie Wykonawcy) (27.0*0.3+7.0*0.4)*2.5	m <sup>3</sup>	28
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża 27.0*2.5+7.0*2.5	m <sup>2</sup>	85
4		Ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m <sup>3</sup> /mb) 27.0+7.0	mb	34
5		Ułożenie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m <sup>3</sup> /mb) 27.0+7.0	mb	34
6		Ułożenie geowłókniny o właściwościach separacyjnych	m <sup>2</sup>	85
7		Ułożenie warstwy piasku o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	85
8		Ułożenie podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	85
9		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	85