

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1927C m. Mieczkowo

od km 0+360 do km 0+560 tj 200 mb, str. lewa

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
		I. CHODNIK		
1		Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 10 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) (170.0+30.0)*1.6	m ²	320
2		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 25 cm z wbudowaniem na odkład (6*5.0+6.0+30.0)*1.8*0.25+134.0*1.8*0.1	m ³	54
3		Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 10 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) 5.0*1.8+2*6.0*1.8	m ²	34
4		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	320
5		Ułożenie krawężnika najazdowego betonowego 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb) 6*5.0+6.0+30.0+4.0	mb	70
6		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) 170.0+30.0+3*2.0	mb	206
7		Ułożenie krawężnika drogowego betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m ³ /mb) 200.0-70.0	mb	130
8		Ułożenie warstwy piasku o gr.15 cm 200.0*1.5	m ²	300
9		Ułożenie podbudowy z betonu C12/15 o grubości 15 cm (6*5.0+6.0+30.0)*1.5	m ²	99
10		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm	m ²	99
11		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm (kostka betonowa - materiał Inwestora w ilości 201 m ² , dowóz z placu w miejscowości Mieczkowo po stronie Wykonawcy) (200.0+66.0)*1.5	m ²	201
12		Ustawienie oznakowania D-6 (przejście dla pieszych, słupki + znak)	szt.	2,0
13		Wymalowanie oznakowania cienkoinnowacyjnego P-10 (przejście dla pieszych)	m ²	12