

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1934C m. Pińsko
od km 8+295 do km 8+415 tj 120 mb, str. lewa**

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I. CHODNIK				
1		Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o gr. 10 cm (odwóz i utylizacja po stronie Wykonawcy) $(41.0+26.0+9.0+19.0)*1.8$	m ²	171
2		Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III na głębokość do 10 cm z wbudowaniem na odkład $(41.0+26.0+9.0+19.0)*1.8*0.1$	m ³	17
3		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	171
4		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m ³ /mb) $7*2.0+2*(41.0+26.0+9.0+19.0)$	mb	204
5		Ułożenie warstwy piasku o gr. 15 cm $(41.0+26.0+9.0+19.0)*1.5$	m ²	143
6		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm	m ²	143
7		Regulacja pionowa studni o średnicy 600 mm	szt.	1