

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1925 m. Karnowo  
od km 2+610 do km 2+750 tj. 140 mb, str. prawa

Lp.	Poz. kat.	Nazwa i opis pozycji Obliczenia	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		Usunięcie warstwy humusu o grubość 15 cm (odwóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy) m <sup>3</sup> : (61.0*1.5+33.0*1.25+20.0*1.5)*0.15	m <sup>3</sup>	24,5
2		Demontaż bariery sprężystej	mb	36,0
<b>II. CHODNIK</b>				
3		Wykopy w gruncie kategorii III z wbudowaniem na odkład m <sup>3</sup> : 0.1*1.5*(61.0+20.0)+0.1*33.0*1.25	m <sup>3</sup>	16,5
4		Profilowanie i zagęszczenie dna wykopu m <sup>2</sup> : (61.0+20.0)*1.5+33.0*1.25	m <sup>2</sup>	163,0
5		Ułożenie warstwy piasku o gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	163,0
6		Ułożenie obrzeża betonowego 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.0575 m <sup>3</sup> /mb) mb: 61.0+33.0+20.0+6*1.5	mb	123,0
6		Ułożenie krawężnika betonowego drogowego 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (0.04 m <sup>3</sup> /mb) mb: 61.0+33.0+20.0	mb	114,0
7		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	163,0
8		Ułożenie warstwy betonu o grubości 15 cm (między krawężnikiem, a krawędzią jezdni) m <sup>2</sup> : 114.0*0.1	m <sup>2</sup>	11,4
<b>III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
9		Odmulenie istniejących rowów na głębokość do 30 cm (0.3 m <sup>3</sup> /mb) wraz z odwozem urobku (miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)	mb	61,0
10		Montaż bariery sprężystej z pozycji 2.	mb	36,0